



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO NOS POVOADOS PALMEIRAS E SOCAPÓ	Nº SICONV 845741/2017	Nº OPERAÇÃO 1039310-89/2017	PROPONENTE / TOMADOR Município de Lajinha - MG	Nº OPERAÇÃO 1039310-89/2017	PROPONENTE / TOMADOR Município de Lajinha - MG
-------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOQUETES SEXTAVADOS, MUNICÍPIO DE LAJINHA- MG.				
1.	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOQUETES SEXTAVADOS, MUNICÍPIO DE LAJINHA- MG. A EXECUTAR		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	U	1,00	Em anexo;
1.2.	PLACA DE OBRA		-	
1.2.1.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	Em anexo;
1.3.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES HEXAGONAIS		-	
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_ 11/2019	M2	1.879,56	Em anexo;
1.3.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_ 06/2016	M	452,23	Em anexo;
1.3.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_ 12/2015	M2	2.210,39	Em anexo;
1.3.4.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_ 06/2016	M	739,13	Em anexo;
1.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM ACESSIBILIDADE		-	
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 07/2016	M3	58,60	Em anexo;
1.4.2.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,68	Em anexo;
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-	
1.5.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_ 05/2021	M2	25,20	Em anexo;
1.5.2.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D= 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+SI	U	12,00	Em anexo;
1.5.3.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+SI	U	6,00	Em anexo;
1.5.4.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M	U	18,00	Em anexo;

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
PLACA DE OBRA
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES HEXAGONAIS
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES HEXAGONAIS
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES HEXAGONAIS
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES HEXAGONAIS
EXECUÇÃO DE PASSEIO COM ACESSIBILIDADE
EXECUÇÃO DE PASSEIO COM ACESSIBILIDADE
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Rua Herdillo Antônio Sobreira - Povoado Socapó	Rua Irani Alves Sobreira - Trecho 01 - Povoado	Rua Irani Alves Sobreira - Trecho 02 - Povoado	Avenida Gil Nunes - Povoado Palmeiras - Trecho 01	Avenida Gil Nunes - Povoado Palmeiras - Trecho 02	Rua João Sabino - Povoado Palmeiras - Trecho 01	Rua João Sabino - Povoado Palmeiras - Trecho 02	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.396,35	867,13	26.325,14	60.714,74	74.498,17	99.983,34	33.607,42	
		0,18	0,16	0,21	0,26	0,19	
			1,00				
			341,64	595,19	704,19	238,54	
				104,82	263,74	83,67	
		252,00	526,40	595,19	625,06	211,74	
	9,43	108,62	123,37	150,30	263,74	83,67	
			11,25	14,43	25,32	7,60	
				1,56	1,56	1,56	
				10,80	7,20	7,20	
5,00	1,00		2,00		4,00		
				2,00	2,00	2,00	
5,00	1,00		2,00	2,00	6,00	2,00	

Lajinha - MG  
Local  
25/03/2022 00:00:00  
Data

Responsável Técnico  
Nome: THAÍS BOECHAT DE LIMA BASTOS  
CREA/CAU: CREA-MG 212.895/D  
ART/RRT: MG20210528030

Responsável Técnico  
Nome: THAÍS BOECHAT DE LIMA BASTOS  
CREA/CAU: CREA-MG 212.895/D  
ART/RRT: MG20210528030