

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	CUSTO UNI.
COMPOSIÇÃO	COMPOS-001	Chapa metálica plana resistente a impactos 14GSG 1,95mm; nas portas PM1, PM2 e PM4	M2	1,00	R\$ 244,76
SINAPI-I	11026	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	KG	15,60	15,69
COMPOSIÇÃO	COMPOS-002	Peças de apoio para PNE em aço inox para WC, em PM1, PM2, PM4, lavatórios e paredes	M	1,00	R\$ 381,01
SINAPI	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (considerando coeficiente de comprimento equivalente a 1,00 m)	UN	1,11	343,25
COMPOSIÇÃO	COMPOS-003	Espelho cristal com moldura em alumínio e compensado plastificado, espessura 4mm	M2	1,00	R\$ 428,85
SETOP-MG	ED-51151	ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO (60X90CM) ESP.4MM INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (considerando coeficiente de comprimento equivalente a 1,00 m2)	UN	1,85	231,81
COMPOSIÇÃO	COMPOS-004	Joelho PVC de redução 90º soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 9,98
SINAPI-I	3538	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000	5,80
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,009	59,55
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,011	67,47
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,017	2,06
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,073	17,45
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,073	21,76
COMPOSIÇÃO	COMPOS-005	Marcação de piso para localização de extintor, dimensões 100x100cm	UN	1,00	R\$ 18,48
SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (DEMARCAÇÃO 1,00 X 1,00)	M2	1,00	18,48
COMPOSIÇÃO	COMPOS-006	Caixa d' água em fibra de vidro, capacidade 2000L, fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 1.529,83
SINAPI-I	37104	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,000	1.276,26
SINAPI-I	99	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	2,000	34,92
SINAPI-I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	HORA	2,933	12,96
SINAPI-I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	HORA	2,933	17,20
SINAPI-I	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	2,460	20,52
SINAPI-I	11677	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,000	44,78