

Ata de Realização da Concorrência Eletrônica
 Número de Concorrência: 002/2025

Nº Ata: **1**
 Nº Edital: **002/2025**
 Nº Processo: **0038**
 Objeto: **3.1. Contratação de empresa especializada para a construção de Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos no Município de Lajinha/MG, conforme especificações constantes no Projeto Básico, incluindo Memoriais Descritivos, Projetos, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha Orçamentária e demais anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

1

Val. Ref. Total: 710.918,67

Item: 1 Quant.: 1,00 Unidade: SÇ Val. Ref.: 710.918,67

CONSTRUCAO DE ESTACAO PARA TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS ED-28427 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIKADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADOCOM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS-50276 LOCACAO TOPOGRAFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAOED-50151 LIGACAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS FUNDACAO:CO-28390 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSAO COM ENSAIO DE PENETRACAO PADRAO (SPT) - (CUSTO FIXO)CO-28388 SONDAGEM A PERCUSSAO COM ENSAIO DE PENETRACAO PADRAO (SPT), DIAMETRO 2.1/2, EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAOED-51110 ESCAVACAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADOED-19753 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE CONTINUA (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)ED-49715 EXECUCAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA, DIAMETRO 40CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMACAO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADOED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADORE-49638 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA:ED-49812 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTOED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADORE-31575 FORMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTOED-49638 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTOED-48195 ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO COBERTURA METALICA:ED-20603 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO, EM ACO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICACAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMA- (COBERTURA)ED-48428 COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAOED-20603 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO, EM ACO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICACAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMA- (VEDACAO LATERAL)SUDECAP 13.31.13 PORTAO COM TUBOS E TELAS DE ACO, 2 FOLHAS - CHUMBADO OU SOLDADO EM ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE FABRICACAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMA-50658 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 66CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL-50668 CONDUTOR CIRCULAR DE AGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIAMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES INSTALACOES ELETRICAS:ED-14128 BARRAMENTO TRIFASICO DE 80A PARA QUADRO DE DISTRIBUICAOED-14186 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 16 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFASICO DE 100AED-17905 PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4X2 DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SECAO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVACAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGACAO, SUPORTE E FIXACAO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSAED-17906 PONTO DE SOBREPOR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4X2 DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4), FIXADO NA ALVENARIA/TETO E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SECAO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVACAO, EXCLUSIVE LUMINARIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGACAO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXACAO DO ELETRODUTOED-27092 LUMINARIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR COMPLETA, PARA QUATRO (4) LAMPADAS TUBULARES LED 4X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADAED-50985 PORTAO EM CHAPA DE ACO, TIPO DIAMANTE, ESP. 1,20MM (MSG-18), COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE ACO 1.1/4X1/8, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA - (TAMPA) INSTALACOES HIDRAULICAS / CAIXA DE ARMAZENAMENTO DE CHORUME:ED-48198 ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTOED-49812 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTOED-50730 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADOED-50761 REBOCO COM

ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCOED-14720 CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SECAO 15X15CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)ED-32207 FILTRO ANAEROBICO CIRCULAR DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO 250CM E PROFUNDIDADE DE 150CM, EXCLUSIVE ESCAVACAOED-48146 FOSSA SEPTICA PARA 1500 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (15 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADOED-9204 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIAMETRO DE 400MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICA EM CAMINHAO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTEED-50221 PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDABEL, DN 20MM (1/2), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSAED-50019 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDABEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (3/4) , INCLUSIVE CONEXOESED-50323 TORNEIRA METALICA PARA IRRIGACAO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICACAO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO ED-29741 CAIXA D´AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 3.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULACAO DE ENTRADA/SAIDA DE AGUA

Propostas Iniciais		
Fornecedor (apelido)	Valor	
Licitante 01	710.918,67	
Licitante 02	710.918,67	
Eventos do Lote		
Evento	Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas	22/05/2025 08.33.08	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.		
Lances	22/05/2025 08.37.07	
Declaro iniciada a fase de LANCES.		
Licitante 02	Último Lance	710.000,00
Licitante 01	Último Lance	709.867,95
Abertura de Vistas	22/05/2025 08.47.08	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.		
Habilitação	22/05/2025 08.56.33	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.		
Habilitado o licitante SANGLARD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA pelo motivo: EMPRESA HABILITADA, POIS CUMPRIU TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.		
Intenção de Recurso	30/05/2025 09.48.23	
Não houve manifestação de recurso para o lote.		
Adjudicação	30/05/2025 09.48.23	
Enviada para próxima fase.		

Nada mais a tratar, o Agente de Contratação encerrou a sessão pública de concorrência eletrônica, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Agente de Contratação: Cassiano Ricardo Alves de Oliveira

Membro da Equipe:Geli Eber da Silva

Membro da Equipe:MARCIO DANIEL MARQUES OLIVEIRA

Membro da Equipe:Willian Douglas Vale Candido