

<b>ITEM: COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS</b>		<b>Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=1.9m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia</b>							<b>Unidade: m</b>
<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>Unid</b>	<b>Código SINAPI</b>	<b>Coefic.</b>	<b>C. Prod.</b>	<b>Pr. Prod.</b>	<b>Pr. Improd.</b>	<b>Pr. Unit.</b>	<b>Fator Ac.</b>	<b>Subtotal</b>
AJUDANTE (LABOR)	H	88243	3,233	1	5,67	0	16,04	-	51,86
CARPINTEIRO (LABOR)	H	88262	0,641	1	6,72	0	18,32	-	11,74
ARMADOR (LABOR)	H	88245	1,352	1	6,72	0	18,34	-	24,80
PEDREIRO (LABOR)	H	88309	4,733	1	6,72	0	18,46	-	87,37
PINTOR (LABOR)	H	88310	1,800	1	6,72	0	19,57	-	35,23
SERVENTE (LABOR)	H	88316	6,333	1	4,94	0	13,23	-	83,79
<b>SubTotal:</b>									<b>294,78</b>
<b>MATERIAL</b>	<b>Unid</b>	<b>Código SINAPI</b>	<b>Coefic.</b>	<b>C. Prod.</b>	<b>Pr. Prod.</b>	<b>Pr. Improd.</b>	<b>Pr. Unit.</b>	<b>Fator Ac.</b>	<b>Subtotal</b>
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	369	0,24	1	63,75	0	63,75	-	15,30
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	1106	5,222	1	0,68	0	0,68	-	3,55
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	1379	76,316	1	0,32	0	0,32	-	24,42
BRITA 1 (LABOR)	M3	4721	0,038	1	83,3	0	83,3	-	3,17
BRITA 2 (LABOR)	M3	4718	0,088	1	83,3	0	83,3	-	7,33
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	M	20206	0,52	1	5,35	0	5,35	-	2,78
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	M	10567	1,04	1	6,72	0	6,72	-	6,99
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	'021517	9,03	1	3,86	0	3,86	-	34,86
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA (LABOR)	UN	7268	40,32	1	0,6	0	0,6	-	24,19
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	5061	0,156	1	7,35	0	7,35	-	1,15

ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	337	0,16	1	8,09	0	8,09	-	1,29
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	2692	0,416	1	11,37	0	11,37	-	4,73
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR)	L	7345	0,834	1	16,08	0	16,08	-	13,41
SELADOR ACRILICO (LABOR)	L	6085	0,432	1	5,24	0	5,24	-	2,26
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR)	UN	'038013	0,78	1	0,64	0	0,64	-	0,50
SubTotal:									145,93

EQUIPAMENTO	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	H	'080125	0,1333	1	29,22	13,48	29,22	-	3,90
SubTotal:									3,90

## RESUMO

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	157,27	294,78
Materiais(B)		145,93
Equipamentos(C)		3,90
Produção da Equipe(D)		1
Custo Horário Total(A+C)		298,67
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		298,67
Custo Direto Total(B+E)		444,60
<b>CUSTO UNITÁRIO (Adotado)</b>		<b>444,60</b>