

ITEM: COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento								Unidade: m²
MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	H	10139	3	1	6,72	0	17,29	-	51,87
SERVENTE (LABOR)	H	10146	3	1	4,94	0	12,71	-	38,13
SubTotal:									90,00
MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	20503	0,009485	1	63,75	0	63,75	-	0,605
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (LABOR)	M	28125	1,522123	1	5,93	0	5,93	0,512IF	67,444
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/4" (LABOR)	M	70276	2,58708	1	7,43	0	7,43	0,512IF	29,064
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	20505	0,5642	1	0,68	0	0,68	-	0,384
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	20508	2,8484	1	0,32	0	0,32		0,911
GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR)	KG	79375	13,64	1	2,03	0	2,03	0,512 IF	41,87
SubTotal:									140,27

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	157,27	90,00
Materiais(B)		140,27
Equipamentos(C)		0,00
Produção da Equipe(D)		1
Custo Horário Total(A+C)		90,00
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		90,00
Custo Direto Total(B+E)		230,27
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI		0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		230,27

LEGENDA:

IF - INDICE DE FABRICAÇÃO

