



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CALÇAMENTO NOS POVOADOS PALMEIRAS E SOCAPÓ

Nº SICONV
845741/2017

Nº OPERAÇÃO
1039310-89/2017

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Lajinha - MG

Nº OPERAÇÃO
1039310-89/2017

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Lajinha - MG

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOQUETES SEXTAVADOS, MUNICÍPIO DE LAJINHA- MG.				
1.	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOQUETES SEXTAVADOS, MUNICÍPIO DE LAJINHA- MG. A EXECUTAR		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VB	1,00	Em anexo;
1.2.	PLACA DE OBRA		-	
1.2.1.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCALVADO PINTADAS	U	1,00	Em anexo;
1.3.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES HEXAGONAIS		-	
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF. 11/2019	M2	1.879,56	Em anexo;
1.3.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	452,23	Em anexo;
1.3.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 12/2015	M2	2.210,39	Em anexo;
1.3.4.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	739,13	Em anexo;
1.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM ACESSIBILIDADE		-	
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	58,60	Em anexo;
1.4.2.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,68	Em anexo;
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-	
1.5.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M2	25,20	Em anexo;
1.5.2.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D= 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+SI	U	12,00	Em anexo;
1.5.3.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+SI	U	6,00	Em anexo;
1.5.4.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M	U	18,00	Em anexo;

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
PLACA DE OBRA
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES HEXAGONAIS
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES HEXAGONAIS
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES HEXAGONAIS
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES HEXAGONAIS
EXECUÇÃO DE PASSEIO COM ACESSIBILIDADE
EXECUÇÃO DE PASSEIO COM ACESSIBILIDADE
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Rua Herdillo Antônio	Sobreira - Povoado Socapó	Rua Irani Alves	Sobreira - Trecho 01 Povoado	Rua Irani Alves	Sobreira - Trecho 02 Povoado	Avenida Gil Nunes - Povoado Palmeiras - Trecho 01	Avenida Gil Nunes - Povoado Palmeiras - Trecho 02	Rua João Sabino - Povoado Palmeiras - Trecho 01	Rua João Sabino - Povoado Palmeiras - Trecho 02	
1	2	3	4	5	6	7	8			
2.396,35	867,13	25.773,57	60.271,32	73.896,25	99.214,34	33.006,06				
		0,18	0,17	0,21	0,26	0,18				
			1,00							
				341,64	595,19	704,19	238,54			
					104,82	263,74	83,67			
		252,00	526,40	595,19	625,06	211,74				
	9,43	108,62	123,37	150,30	263,74	83,67				
			11,25	14,43	25,32	7,60				
				1,56	1,56	1,56				
				10,80	7,20	7,20				
5,00	1,00		2,00		4,00					
				2,00	2,00	2,00				
5,00	1,00		2,00	2,00	6,00	2,00				

Lajinha - MG
Local

quarta-feira, 25 de agosto de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: THAÍS BOECHAT DE LIMA BASTOS
CREA/CAU: CREA-MG 212.895/D
ART/RRT: MG20210528030

Responsável Técnico
Nome: THAÍS BOECHAT DE LIMA BASTOS
CREA/CAU: CREA-MG 212.895/D
ART/RRT: MG20210528030