



PREFEITURA DE
LAJINHA

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO LAJINHA– MG.





MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUÇÃO

A Prefeitura Municipal de Lajinha apresenta a seguir memorial descritivo, as especificações, com o projeto de Execução de Muro de na Travessa Deolinda Cerqueira - Lajinha - MG. Para elaboração do presente trabalho, foram observados os seguintes parâmetros:

Normas técnicas da ABNT;

Procedimentos, Normas e padrões adotados pela Prefeitura Municipal de Durandé – MG;

Especificações e Normas do SEINFRA e DNIT;

PROJETO

Execução de: Muro de contenção na Travessa Deolinda Cerqueira– Lajinha - MG.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

As especificações têm por objetivo definir as características e padrões técnicos exigidos assim como prover as instruções, as recomendações e as diretrizes para a execução, para o fornecimento de equipamentos, mão de obra e materiais destinados à Execução de Muros de arrimo. Incluem também os critérios de medição e pagamento dos serviços de responsabilidade da Contratada.

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

- INSTALAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS ALUSIVAS ÀS OBRAS

Este serviço destina-se ao fornecimento de placas indicadoras da obra contendo a propaganda do serviço, nas quais constem em dizeres nítidos. O local da obra, órgãos interligados e financiadores, prazo de execução, valor, firma CONTRATADA, e, responsáveis técnicos, tudo de acordo com o projeto em vigor, dimensões e padrões atualizados.



PREFEITURA DE LAJINHA

As placas deverão ser afixadas em locais abertos que permitam uma melhor visualização pela população, entretanto sem ocasionar problemas de trânsito.

Serão fixadas em altura compatível e padronizadas, devendo as linhas de suportes serem afincadas em terreno sólido e suas dimensões calculadas de acordo com o peso de cada placa. Normalmente as linhas são 2½"x 5" ou 3"x6", em maçaranduba, contraventados horizontalmente, formando um quadro rígido e resistente à ação dos ventos. Deverão ser reforçados com apoios inclinados a 45° quando a altura recomendada for muito grande ou se a ação dos ventos for intensa na região. As medidas deverão obedecer a normas do órgão concedente.

As placas de obra serão medidas por unidade e pagas na 1ª medição após sua instalação.

Barracão de obra:

Serviço refere-se à construção para depósito e ferramentaria. Deverá atender às especificações de planilha.

Atividade/processo: Serviços de topografia

A locação da obra será feita com aparelho topográfico (estação total), com a marcação e acompanhamento e greide. Os pontos deverão atender as especificações do projeto, bem como atentar para as larguras variáveis das ruas. Deverão ainda ser apresentadas notas serviços devidamente assinadas pelo responsável pela locação da obra.

– Equipamento

Estação total, piquetes e marretas.

- Critérios de Medição

A medição dos serviços topográficos será feita por metro quadrado de plataforma concluída, com os dados fornecidos pelo projeto.

CONTENÇÕES:

O Muro em concreto armado deverá ser executado conforme o projeto previsto incluindo a escavação, reaterro, forma, armação e concreto. Previsto também está o transporte de todo o material e mão de obra necessários a perfeita



PREFEITURA DE LAJINHA

execução dos serviços.

Deverá ainda ser feito o dreno para águas pluviais previsto em projeto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A obra é por empreitada global de materiais e mão de obra, sendo de inteira responsabilidade do contratado o transporte, alojamento e alimentação do pessoal que irá trabalhar na obra.

É de exclusiva responsabilidade também a segurança dos trabalhadores com fornecimento de todos os EPI's necessários a isso.

É de responsabilidade única e exclusiva do contratado a montagem e desmontagem dos andaimes, ficando a suas expensas sua montagem, desmontagem e transporte.

VINICIUS WELERSON

ENGº CIVIL CREA 41.411/D - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA/MG

Lajinha, 25 de julho de 2022.