



PREFEITURA DE LAJINHA

MEMORIA DE CALCULO

INFORMAÇÕES GERAIS

Obra: Pavimentação em bloquetes sextavados

Local: Travessa Dionísio Cerqueira- Centro e Rua Francisco Honório-Bairro Santa Terezinha, Lajinha - MG.

Total do Pavimento: 1.210,87M²

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- **RUA FRANCISCO HONÓRIO:**

REGULARIZAÇÃO: $5 \times 70 = 350 \text{ M}^2$

PAVIMENTAÇÃO. $4,14 \times 70 = 289,80 \text{ M}^2$

MEIO-FIO. $70 + 70 = 140 \text{ M}$

SARJETA. $70 + 70 = 140 \text{ M}$

- **TRAVESSA DIONISIO CERQUEIRA**


REGULARIZAÇÃO: $((2+1,55)/2) \times 7 + (45,00+44,46+14,86+53,9) \times 7 = 1119,97 \text{ M}^2$

PAVIMENTAÇÃO.

$((1,55+2)/2) \times 5,7 + (5,7 \times 45) + (5,74 \times 45,02) + (5,74 \times 14,99) + (5,74 \times 53,99) = 920,97 \text{ M}^2$

MEIO-FIO. $1,55+44,22+44,46+14,86+53,90+53,99+14,99+45,02+45+2 = 319,99 \text{ M}$

SARJETA. $1,55+44,22+44,46+14,86+53,90+53,99+14,99+45,02+45+2 = 319,99 \text{ M}$



THOMAS CASTRO SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 207.456/D-MG

Thomas Castro Silva
Engenheiro Civil
Técnico em Mecatrônica
CREA-MG 207.456/D